


Projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej ppoż. oraz dla celów bytowych

Zakład Produkcji Brykietów
Przywory, ul. Parkowa 3

Wzrost: 1,75m	Wzrost: 1,75m
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Opatowski
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	GK.6642.2276.2016
Data wykonania kopii	2016-09-22
Imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STANISŁAW

województwo opolskie
miasto-gmina Opatów
wieś-obręb Koronów
położenie km. 10, dz. 174/5
ul. 174/5, 174/6, 174/7
Godło mapy zas. 424, 141, 132
Skala 1:1000



Legenda:

- Proj. instalacja wodociągowa zewnętrzna ppoż. rura PE 100 PN 16 SDR 11 o średnicy Ø 160, Ø 110 i Ø 63mm, L = 325,0mb w tym:
 - Ø 160 - L=205,0mb
 - Ø 110 - L=135,0mb
 - Ø 63 - L= 17,0mb - przyłącza do hydrantów wewnętrznych DN 50 szt.3.
- Proj. instalacja wodociągowa zewnętrzna PE Ø 63mm do celów bytowych od hydroforu do budynku L= 168,0mb
- Proj. hydranty ppoż. nadziemne DN 100 głębokość zabudowy HB-1500, szt 2
- Proj. zasuwy hydrantowe, żeliwne kołnierzone Dn 100 szt 2
- Proj. klapy(zasuwy) zwrotne, żeliwne kołnierzone szt 2, (Dn 150- 1 szt i Dn 100- 1 szt)
- W istn. studni głębinowej projektowana pompa głębinowa o wydajności min. 108m3/h i wys. podnoszenia 45m
- Istn. zbiornik na wodę ppoż. o pojemności 600m3
- Granica własności

RIWIS			
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA			
tel./fax. (077)4546533 e-mail: piwis@mik.pl			
TYTUŁ PROJEKTU	Projekt sieci wodociągowej ppoż.		STADIUM
OBIEKT	Zakład Produkcji Brykietów		P.W.
ADRES	ul. Parkowa 3, Przywory dz. nr 174/5, 174/6	BRANŻA	DATA
NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjny	SANITARNA	11.2016
FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zdzisław Czuczwała	6/89/Op	
OPRACOWAŁ	Piotr Płonka	99/83/Op	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Alicja Stepien	OP/0855/PWOS/12	
KIER. ZAKŁ.	mgr inż. Zdzisław Czuczwała	6/89/Op	
INWESTOR	JAN TOKARSKI ALEJA PRZYJAŹNI 34 45-573 OPÓŁE	SKALA 1:1000	NR RYSUNKU 1